

Kvalitetssikring

For arbejde udført af Birkely A/S



Vi har nu færdiggjort arbejdet hos Dem, og det er vigtigt for os, at De er tilfreds med resultatet. Derfor vil vi gerne gennemgå det udførte arbejde, sammen med Dem. Blandt de afleverede/indsendte kvalitetssikringer, trækker vi hver måned lod om en god gave til en værdi af 200 kr. - Vinderen får direkte besked.

Sagsnr.: _____

Adresse: _____

Dato: _____

Vi kunne desværre ikke træffe Dem, og beder Dem derfor udfylde nedenstående formular og sende retur til os, i vedlagte svarkuvert.

Arbejdet er udført uden bemærkninger

Arbejdet er udført med følgende bemærkninger:

Ja, tak jeg ønsker at modtage nyhedsbrev som sendes til følgende mailadresse:

Jeg vil gerne have et tilbud på:

Ja, jeg vil gerne anbefale Birkely A/S til andre:

Underskrives af kunden

Underskrives af Birkely A/S

Så er det Deres tur

Når Birkely A/S har udført et stykke arbejde er det vigtig at der efterfølgende følges op med pleje og vedligeholdelse. Læs nedenstående plejeanvisninger for nogle af de typiske anlæg i haven.

Belægninger

Tætte fuger er med til at binde belægningsstenene sammen og hindre nedtrængende vand, der vil kunne ødelægge bæreevnen.

En nyanlagt belægning af fliser eller belægningssten skal med jævne mellemrum efterfuges, så fugerne altid er fyldte med 0-4 mm bakkesand, søsand eller stenmel. Det forbygger både sætning og ukrudt. Fejning samt vejr og vind fjerner løbende det øverste fugemateriale.

Det første år til to bør kørsel undgås i perioder med både megen regn og i overgangen mellem frost og tø. Det skyldes at belægningen og specielt fugerne lejrer sig gradvist og først senere opnår optimal styrke og tæthed. Indtil fugerne er blevet tætte, bør man også være tilbageholdende med brug af salt.

Nyplantninger

Nyplantede planter må aldrig udtørre i rodzonen. Dette skal iagttages indtil planten afhængig af art og plantested, er veletableret. Jordens evne til at holde på fugtigheden er forskellig afhængig af om det er en let sandjord eller en tung lerjord. Sandjord tørrer hurtigere ud.

Når der vandes skal det ske som en grundig gennemvanding af jorden ca. 30mm er vejledende. Ved tvivl brug evt. regnmåler.

Renholdelse af ukrudt er vigtigt, især bør græs omkring planterne fjernes.

Ønsker De gro garanti på planter bedes De tegne et års vedligeholdelse hos Birkely A/S på planterne for at dette kan gives.

Sået græs

Græsset klippes første gang, når det er ca. 6 cm højt. Herefter klippes efter behov.

Ved 5 cm højde klippes græsset ned til 3 cm – aldrig kortere.

Der må ikke klippes mere end 1/3 af græshøjden i en klipning.

I meget tørre perioder bør klippehøjden øges.

Græs bør gødes 2-4 gange hvert år.

Rullegræs

Rullegræs skal holdes fugtigt indtil græsmåtterne er groet fast. Birkely A/S har vandet græsset første gang efter udlægningen.

I den følgende tid skal der afhængig af nedbør vandes med 2-3 dages mellemrum med 20-25 mm vand. Dette kan f.eks. måles ved at sætte en regnmåler op.

Når græsset er groet helt fast er det kun nødvendigt evt. at vande i helt tørre perioder.

Græsset klippes 1. gang ca. 2-3 uger efter udlægning. Herefter klippes græsset efter behov.

Se vejledning under sået græs.

Ønsker De mere information, kan De læse mere om pleje og vedligeholdelse på vores hjemmeside www.birkely.dk, under menupunktet 'Plejeanvisninger'